

## Simple, esthétique, écologiques

Les gabions sont des paniers métalliques électrosoudés, pré-remplis en carrière, prêts à poser. Principalement utilisés comme murs de soutènement, les gabions s'utilisent de plus en plus de nos jours comme éléments architecturaux. Que ce soit pour une application structurelle ou esthétique, les gabions se prêtent parfaitement aux réalisations paysagères et urbaines les plus originales.

## Utilisations

Mur de soutènement, paroi anti-bruit, protection de berge, stabilisation de talus, aménagement hydraulique, mur d'enceinte, aménagement paysager, etc...



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- /// Paniers à mailles 100 x 50 mm, fil d'acier Ø 5 mm traité au Galfan® pour une durabilité jusqu'à 6 fois supérieure à la galvanisation.
- /// Pose simple et rapide avec camion-grue grâce aux élingues de manutention.
- /// Pierres calcaire concassées de la carrière « La Villette ».
- /// Départ site de production ou livré sur chantier.

## GABIONS



### PRIX GABIONS 2022

N° ARTICLE	L X P X H (CM)	POIDS (KG)	PRIX DÉPART LA VILLETTE
351	200 x 100 x 100	3600	580.-
352	200 x 100 x 50	1800	435.-
353	100 x 100 x 100	1800	355.-
354	100 x 100 x 50	900	280.-
355	200 x 50 x 100	1800	435.-
356	100 x 50 x 100	900	280.-
357	200 x 50 x 50	900	300.-
358	100 x 50 x 50	450	200.-
359	50 x 50 x 50	225	170.-
360	50 x 50 x 100	450	200.-

#### Plus-value pour exécutions spéciales:

gabions remplis avec des pierres noires	+ 100.- / to
gabions remplis avec des pierres semi-concassées	+ 50.- / to
gabions remplis avec des pierres rondes 60-180	+ 50.- / to
gabions appareillés sur 1 face de 2 m <sup>2</sup>	+ 400.-
gabions appareillés sur 1 face de 1 m <sup>2</sup>	+ 270.-
gabions appareillés sur 1 face de 0.5 m <sup>2</sup>	+ 200.-
banc – planches épicea huilé, fixation invisible	2m/150.- 1m/130.-

**POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, MERCI DE NOUS CONTACTER AU 079 755 48 81**

## CONDITIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LES GABIONS

- Les prix des gabions s'entendent départ du site de production (La Villette/Im Fang, coordonnées 582'246/161'219), prix hors TVA.
- Les gabions sont livrés uniquement pré-remplis avec du gravier concassé 70-100 mm de La Villette. La dimension des mailles des paniers est de 50x100mm. Les paniers vides et les gabions remplis avec des graviers de provenance autre que JPF Gravières ne sont pas vendus.
- Les dimensions des gabions sont indicatives. L'espacement à prévoir entre deux gabions est d'environ 2-3 cm. La manutention des éléments est possible grâce à des élingues métalliques qui peuvent être coupées après la pose ou simplement repliées entre les mailles des grilles.
- Le transport est facturé par voyage. Le chargement sur le site de production est compris dans le prix, le déchargement sur le chantier est facturé à l'heure. L'accès doit être praticable aux véhicules lourds, indépendamment des conditions météorologiques. Le poids approximatif des gabions est indiqué sur la fiche technique.
- Le déchargement au camion-grue est facturé à 240.-/heure, hors taxe. Le chauffeur décharge les gabions à l'endroit indiqué par le client. La pose des gabions est effectuée par le client, deux personnes au moins sont nécessaires. Le client indiquera avant la livraison les obstacles tels que des bâtiments proches, des câbles et lignes téléphoniques ou électriques, des limitations de poids, de hauteur ou de trafic, les virages particulièrement difficiles, etc.
- Dans le cas où les camions doivent stationner sur la chaussée lors du déchargement, le client est responsable des différentes demandes et autorisations auprès des autorités compétentes. Le personnel destiné à la gestion du trafic est mis à disposition par le client.
- Les gabions se posent sur une fondation en grave ou, de préférence, en béton CP200 au minimum. Les fondations devront être d'une dimension supérieure de 10 cm de chaque côté des éléments, l'épaisseur est à déterminer selon la nature du terrain. Le client est responsable de l'exécution de la fondation et de sa planéité.
- Pour le soutènement de talus, il est indispensable d'utiliser des gabions d'un mètre d'épaisseur pour des murs de plus d'un mètre de haut ou en cas de poussée de terre importante. Le dimensionnement peut se faire en partenariat avec le personnel de JPF Gravières mais reste sous la responsabilité du client.
- Lors de réalisation de murs comprenant plusieurs éléments superposés, il est fortement recommandé de croiser les gabions. Si des éléments de 50 cm de large sont utilisés, ne pas dépasser 2 m de haut. Dans tous les cas, la stabilité de l'ouvrage doit être vérifiée.